

Pully – Chemin de la Métairie

Renouvellement des conduites industrielles

Maître d'ouvrage :

Commune de Pully - Chemin de la Dammataire - services industriels

Descriptif / Particularités / Remarques :

Renouvellement des conduites industrielles eau potable, eau grise, électrique et mise en place de la fibre optique.

Travaux de reconstruction de chaussée terrassement/encassement

Construction de nouveau trottoir

Réfections de chaussée

Tirant d'ancrage/pieux

Période des travaux :

Juillet 2018 à décembre 2019

Références DT :

Chef de projet : Benjamin Vaudroz Ville de Pully

Tél : 079 481 04 3

Montant des travaux :

2'500'000.-

Responsable du chantier :

Conducteur de travaux : Jetmir Alim
Contremaître Plattner Christophe

Quantités principales :

Excavation	6'000 m3
Béton	600 m3
Sable 0/3	400 m3
Grave 0/45	5'000 m3
PVC Ø300	300 m
PVC Ø400	350 m
Enrobé	2'000 to

Moyens techniques :

1 pelles 16 to
1 pelle 9 to
1 pelles 2.5 to
2 dumpers
1 Rouleau 17 to

Main-d'œuvre :

1 contremaître, 2 machinistes, 2 maçons, 6 manœuvres.

